



Construction d'une caserne de gendarmerie

Noailles (60)

Données de l'opération :

- **Architecte** : CMV Architecture
- **Bureau d'études** : Ingénierie de construction
- **Surface** : 3.100 m²
- **Coût travaux** : 5.355.000 € HT
- **Calendrier** : livraison décembre 2011 (15 mois de travaux)

Caractéristiques :

Chantier à faible impact environnemental : limitation des nuisances sonores, optimisation des consommations d'énergie, gestion des déchets liés au chantier notamment par tri sélectif

Conception de l'ouvrage : création d'un bâtiment gendarmerie et d'une zone d'habitations, fondation superficielles type massif-longrines, structure voile béton et parpaings, couverture en acier, façades en enduits et localement en bardage bois, mise en place d'un mât pour antenne

Gestion de l'énergie : zone accueil en plancher chauffant, chauffage au gaz

