



CDEF : Extension et réhabilitation de la maison des enfants Senlis (60)

➤ Données de l'opération :

- **Architecte** : L'EURL d'architecture
- **Bureau d'études** : -
- **Surface** : 104 m²
- **Coût travaux** : 375.000 € HT
- **Calendrier** : livraison mai 2012 (6 mois de travaux)

➤ Caractéristiques :

Chantier à faible impact environnemental : limitation des nuisances sonores, optimisation des consommations d'énergie, gestion des déchets liés au chantier notamment par tri sélectif et suivi du circuit de traitement des déchets

Conception de l'ouvrage : fondation profondes par puits, fondation superficielles type massif-longrines, structure en maçonnerie, couverture bac acier, bardage bois, isolation par l'extérieure

Gestion de l'énergie : chaudière à ventouse, création d'ouvertures orientés sud pour un meilleur apport de lumière dans l'extension

